



**MATERIALES A SER SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE  
E INSTALADOS POR ELEKTRA NORESTE, S.A.**

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TUBERÍA FLEXIBLE DE 1" (LIQUID TITE)	12 PIES
2	CONECTORES PARA LIQUID TITE 1"	6 UNIDADES
3	TUBERÍA RIGIDA 1"	2 TRAMOS DE 10 PIES C/U
4	UNIÓN DOBLE ROSCA GALVANIZADA 1"	3 UNIDADES
5	CAJA PARA MEDIDOR TIPO BASE A, PATRÓN NS-6-2	1 UNIDAD
6	FLEJE ACERO INOXIDABLE 1/4" X 0.3 mm	20 PIES